



### Checklist storing c.v. ketel

Controleer onderstaande stappen om mogelijk zelf het probleem op te lossen.

**Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen en wij lossen het voor u op 0547-262432**

1. Is de waterdruk van de installatie wel voldoende? **(+/- 1,5bar.)**
2. Is er geen lekkende kraan!?
3. Functioneert de kamerthermostaat na behoren?
4. Staat de gaskraan wel open?
5. Zit de stekker van de ketel wel goed in het stopcontact?
6. Heb je geen last van een stroomstoring? **(controleer de meterkast)**
7. Brandt de waakvlam? **(moderne ketels hebben geen waakvlam)**
8. Hoor je c.v. een borrelend geluid? **(vul de c.v. installatie indien nodig dan bij en ontlucht deze goed)**
9. Noteer de storingscode in het display van uw ketel en reset vervolgens de ketel.